


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СЕЛИВАНОВО»

СОГЛАСОВАНО

Директор

Селивановского филиала

ООО «Владимиртеплогаз»

 Р.В. Хренов


«10» 04 2025 г.

*в соответствии
с требованиями
п. 5 Прил. 1 к
приказу Минэнерго РФ
№ 234*

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО УК «Селиваново»

 Д.Н. Сергеев

2025 г.



ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда
к осенне-зимнему периоду на 2025 – 2026 год

2025 год

**План мероприятий по подготовке жилищного фонда к осенне-зимнему периоду на 2025 -2026 год
ООО УК "Селиваново"**

План

№ п/п	Наименование объекта	Виды работ	Единиц а измере ния	Объем	Ответственный	Дата выполн ения
1	п.Красная Горбатка, ул.Крсноармейская, д.30	укрепление стропил с постановкой подкосов	шт	3,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
2	п.красная Горбатка, ул.Школьная, д.26	зам.светильников в подъезде № 2, 3	шт	2,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
3	п.Красная Горбатка, ул.2-я Заводская, д.13	замена стояка системы водоотведения кв.48,60	м	9,12	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
4	п.Красная Горбатка, ул.2-я Заводская, д.4	замена доводчика в подъезде № 2	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
5	п.Красная Горбатка, ул.Крсноармейская, д.39	ремонт системы отопления в подъезде № 1	м	0,90	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
6	п.Красная Горбатка, ул.Свободы, д.71	ремонт системы отопления в квартире 44	м	2,70	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
7	п.Красная Горбатка, ул.Свободы, д.48	замена стояка системы водоотведения кв.10,11	м	2,90	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
8	п.Красная Горбатка, ул.2-я Заводская, д.13	устройство вентиляции для квартиры № 1	м2	9,34	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
9	п.Красная Горбатка, ул.Крсноармейская, д.30	замена стояка системы ХВС в кв.1,5	м	2,80	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
10	п.Красная Горбатка, ул.Новая, д.108	замена стояка системы водоотведения кв.74, 77	м	7,10	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
11	п.Красная Горбатка, ул.Крсноармейская, д.35	установка кранов перед радиатором в квартире № 1	шт	2,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
12	п.Красная Горбатка, ул.Свободы, д.79	замена доводчика в подвале подъезда № 2	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
13	п.Красная Горбатка, ул.2-я Заводская, д.4	демонтаж труб ливневой канализации	м	31,30	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
14	п.Красная Горбатка, ул.2-я Заводская, д.13	замена доводчика в подъезде № 2	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
15	п.Красная Горбатка, ул.2-я Заводская, д.13	смена сгонов в квартире № 31	шт	2,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.

16	п.Красная Горбатка, ул.Новая, д.108	ремонт ливневой канализации в подвале № 5	м	10,50	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
17	п.Красная Горбатка, ул.Свободы, д.71	замена крана на системе ХВС в подвале	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
18	п.Красная Горбатка, ул.Свободы, д.46	ремонт отопления на вводе	м	2,40	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
19	п.Красная Горбатка, ул.2-я Заводская, д.2	замена доводчика в подъезде № 2	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
20	п.Красная Горбатка, ул.Красноармейская, д.35	замена доводчика в подъезде № 2	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
21	п.Красная Горбатка, ул.Механизаторов, д.22	замена крана на стояке ХВС в квартире № 31	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
22	п.Красная Горбатка, ул.Механизаторов, д.22	ремонт системы отопления в квартире № 54	м	0,90	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
23	п.Красная Горбатка, ул.Свободы, д.85	ремонт системы электроснабжения	м	84, 85	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
24	п.Красная Горбатка, ул.2-я Заводская, д.13	разборка бойлера в подвале	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
25	п.Красная Горбатка, ул.2-я Заводская, д.13	установка крана системы ХВС (ввод квартиры № 12)	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
26	п.Красная Горбатка, ул.Свободы, д.85	восстановление работоспособности вентиляционного канала	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
27	п.Красная Горбатка, ул.Школьная, д.20	выправка деревянных стропил	шт	50,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
28	п.Красная Горбатка, ул.Красноармейская, д.18	замена фановых труб на чердаке	м	82,40	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
29	п.Красная Горбатка, ул.Красноармейская, д.27/4	замена доводчика в подъезде № 1	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
30	п.Красная Горбатка, ул.Красноармейская, д.27/4	замена кранов на стояках системы ХВС, ГВС в квартире № 83	шт	2,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
31	п.Красная Горбатка, ул.Красноармейская, д.27/4	установка кранов перед радиатором	шт	2,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
32	п.Красная Горбатка, ул.Школьная, д.22	зам.стояка системы водоотведения в квартире № 15, 18	м	5,80	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.

33	п.Красная Горбатка, ул.2-я Заводская, д.5	зам.стояка системы водоотведения в квартире № 62,64	м	6,70	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
34	п.Красная Горбатка, ул.Пионерская, д.20	утепление плиты перекрытия в подвале в квартире № 8	м3	0,06	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
35	п.Красная Горбатка, ул.2-я Заводская, д.5	замена доводчика в подъезде № 9	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
36	п.Красная Горбатка, ул.Пионерская, д.20	замена крана на стояке системы ХВС в квартире № 14,17	шт	2,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
37	п.Красная Горбатка, ул.Школьная, д.29	замена доводчика в подъезде № 2	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
38	п.Красная Горбатка, ул.Школьная, д.25	замена стояка системы водоотведения в квартире № 48	м	7,50	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
39	п.Красная Горбатка, ул.Красноармейская, д.27/4	ремонт системы отопления в квартире № 37	м	0,30	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
40	п.Красная Горбатка, ул.Красноармейская, д.27/4	замена кранов на стояках системы ХВС, ГВС в квартире №56	шт	2,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
41	п.Красная Горбатка, ул.Школьная, д.27	замена стояка системы водоотведения в квартире № 8	м	6,20	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
42	п.Красная Горбатка, ул.2-я Заводская, д.5	замена стояка системы водоотведения в квартире № 17,20	м	5,30	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
43	п.Красная Горбатка, ул.Школьная, д.27	замена крана на вводе системы ХВС в подвале	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
44	п.Красная Горбатка, ул.Красноармейская, д.18	замена кранов на стояках ХВС в квартире № 15	шт	2,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
45	п.Красная Горбатка, ул.Красноармейская, д.18	замена кранов на стояках ХВС, ГВС в квартире № 41	шт	2,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
46	п.Красная Горбатка, ул.Красноармейская, д.27/4	ремонт системы отопления в подвале	м	5,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
47	п.Красная Горбатка, ул.Строителей , д.8	устройство козырька	м2	14,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
48	п.Красная Горбатка, ул.Комсомольская, д.76	замена доводчика	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.

49	п.Красная Горбатка, ул.Северная, д.75	установка снегозадержателей на козырьках	м	12,50	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
50	п.Красная Горбатка, ул.Северная, д.73	установка снегозадержателей на козырьках	м	12,50	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
51	п.Новлянка, ул.Парковая, д.12	замена светильника в подъезде № 3	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
52	п.Новлянка, ул.Молодежная, д.14	установка снегозадержателей на козырьках	шт	3,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
53	п.Новлянка, ул.Молодежная, д.3	установка снегозадержателей на козырьках	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
54	п.Новлянка, ул.Молодежная, д.13	замена светильника и датчика движения в подъезде № 1,2	шт	4,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
55	п.Новлянка, ул.Молодежная, д.2	установка снегозадержателей на козырьках	шт	3,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
56	п.Новлянка, ул.Молодежная, д.7	утепление ввода ХВС	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
57	п.Новлянка, ул.Парковая, д.10	установка снегозадержателей на крыши подъезда № 2	м	3,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
58	п.Красная Горбатка, ул.Красноармейская, д.27/4	замена стояка системы водоотведения в квартире № 78,81,84	м	9,90	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
59	п.Красная Горбатка, ул.Красноармейская, д.27/4	замена стояка системы водоотведения в квартире № 22,25,28	м	9,70	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
60	п.Костенец, д.18	устройство желобов на козырьках	м	6,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
61	п.Красная Горбатка, ул.1-я Заводская, д.2	установка кранов перед радиатором в квартире № 27	м2	шт	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
62	п.Красная Горбатка, ул.Свободы, д.71	замена кранов на стояках системы отопления в подвале п.3, 4	шт	3,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
63	п.Красная Горбатка, ул.Красноармейская, д.26	замена обделок на крыши	м2	0,50	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
64	п.Красная Горбатка, ул.2-я Заводская, д.13	монтаж электроснабжения в бойлерную	м	7,70	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.

65	с.Драчево, ул.Южная, д.6	замена доводчика	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
66	п.Красная Горбатка, ул.Красноармейская, д.30	ремонт подъезда № 2	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
67	п.Красная Горбатка, ул.Комсомольская, д.95	наращивание вентиляционных труб подъезд № 1, № 2	м	15,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
68	п.Красная Горбатка, ул.Механизаторов, д.22	замена кранов на стояках системы ХВС в подвале	шт	16,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
69	п.Красная Горбатка, ул.Новая, д.108	замена кранов на стояках системы ХВС в подвале	шт	49,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
70	п.Красная Горбатка, ул.Свободы, д.48	ремонт чердачного помещения в подъезде № 2	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
71	п.Красная Горбатка, ул.Свободы, д.48	замена дверных блоков	шт	2,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
72	п.Красная Горбатка, ул.Свободы, д.71	выведение труб вентиляционных выше кровли подъезд № 1	м	15,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
73	п.Новый Быт, ул.Новая, д.4	замена дверных блоков	шт	2,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
74	п.Красная Горбатка, ул.2-я Заводская, д.5	ремонт системы водоотведения в подвале п.№ 6, № 7	м	25,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
75	п.Красная Горбатка, ул.2-я Заводская, д.5	ремонт водосточной системы на кровле	м	6,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
76	п.Красная Горбатка, ул.Красноармейская, д.27/4	замена кранов на стояках системы ХВС в подвале	шт	16,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	1 кв.
77	п.Красная Горбатка, ул.Луговая, д.33	ремонт вентиляционных труб	м3	0,95	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
78	п.Красная Горбатка, ул.Луговая, д.33	ремонт системы электроснабжения,установк а электрообогревателей в ванной	м	186,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
79	п.Красная Горбатка, ул.Строителей, д.7	замена подвальных окон	шт	5,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	2 кв.
80	п.Красная Горбатка, ул.Строителей, д.7	ремонт тамбура, устройство входных групп	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
81	п.Красная Горбатка, ул.Школьная, д.20	ремонт системы электроснабжения	м	149,10	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
82	п.Красная Горбатка, ул.Школьная, д.22	ремонт системы электроснабжения	м	149,10	гл.инженер Щеткина Н.С.	2 кв.
83	с Малышево, ул.Школьная, д.2	ремонт вентиляционных труб	м3	3,30	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.

84	с Малышево, ул.Школьная, д.4	ремонт вентиляционных труб	м3	0,60	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
85	с.Драчево, ул.Кирпичная, д.4	замена дверных блоков в тамбурах, покрытие из плитки в тамбурах	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
86	с.Драчево, ул.Кирпичная, д.5	выведение фановых труб выше кровли	м	23,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
87	с.Драчево, ул.Кирпичная, д.5	замена дверных блоков в тамбурах, покрытие из плитки в тамбурах	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
88	с.Драчево, ул.Кирпичная, д.7	замена дверных блоков в тамбурах, покрытие из плитки в тамбурах	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
89	д.Драчево, ул.Южная, д.6	ремонт вентиляционных труб, ремонт кровли	м3	4,45	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
90	п.Костенец, д.1	ремонт отмостки, цоколя	м2	151,20	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
91	п.Костенец, д.6	замена дверных блоков	шт	2,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
92	п.Костенец, д.6	замена оконных блоков	шт	2,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
93	п.Костенец, д.6	установка колпаков на трубы	шт	4,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
94	п.Костенец, д.7	ремонт дымовых труб, установка зонтов на дымовые и вентиляционные трубы	м3	3,70	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
95	п.Костенец, д.8	ремонт дымовых труб	м3	7,10	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
96	п.Костенец, д.18	ремонт дымовых труб	м3	19,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
97	п.Костенец, д.19	ремонт дымовых труб, установка зонтов на дымовые и вентиляционные трубы	м2	6,30	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
98	п.Костенец, д.19	ремонт системы ХВС в подвале	м	26,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
99	п.Костенец, д.19	устройство брусчатки на входных площадках	м2	47,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
100	д.Переложниково, ул.Свободы, д.11	ремонт дымовых труб, установка зонтов на дымовые и вентиляционные трубы	м3	3,70	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
101	п.Красная Ушна, ул.Заводская, д.1	ремонт дымовой трубы	м3	0,50	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.

102	д.Надеждино, ул.Школьная, д.8	замена ввода электрического	м	30,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
103	п.Красная Горбатка, ул.Строителей, д.7	поверка общедомового узла учета ХВС	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
104	п.Красная Горбатка, ул.Механизаторов, д.22	поверка общедомового узла учета ХВС	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
105	п.Красная Горбатка, ул.2-я Заводская, д.2	поверка общедомового узла учета ХВС	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
106	п.Красная Горбатка, ул.Строителей, д.12	поверка общедомового узла учета ХВС	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
107	п.Красная Горбатка, ул.1-я Заводская, д.2	поверка общедомового узла учета тепловой энергии	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
108	п.Красная Горбатка, ул.Механизаторов, д.22	поверка общедомового узла учета тепловой энергии	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
109	п.Красная Горбатка, ул.Комсомольская, д.95	поверка общедомового узла учета тепловой энергии	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
110	п.Красная Горбатка, ул.Красноармейская, д.27/4	поверка общедомового узла учета тепловой энергии	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
111	п.Красная Горбатка, ул.3-я Заводская, д.3	поверка общедомового узла учета тепловой энергии	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
112	п.Красная Горбатка, ул.Красноармейская, д.30	поверка общедомового узла учета тепловой энергии	шт	1,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
113	п.Красная Горбатка, ул.Комсомольская, д.84	ремонт системы электроснабжения	м	232,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
114	д.Высоково, ул.Молодежная, д.4	устройство вентиляционных продухов в подвале	шт	17,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	2 кв.
115	п.Новлянка, ул.Молодежная, д.13	ремонт вентиляционных труб	м3	6,60	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
116	п.Новлянка, ул.Парковая, д.10	ремонт вентиляционных труб	м3	1,20	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв.
117	п.Красная Горбатка, ул.Красноармейская, д.18	ремонт системы отопления в подвале	м	68,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	2 кв.
118	п.Красная Горбатка, ул.Красноармейская, д.18	ремонт системы ГВС в подвале	м	105,00	гл.инженер Щеткина Н.С.	2 кв.

	Организационные работы					
	Подготовка к отопительному периоду, в том числе:					
		Проведение весеннего и осеннего обследования конструктивных элементов зданий и инженерного оборудования	здание	138		
	Система отопления и ГВС	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность внутридомовых инженерных систем отопления	здание	40	гл.инженер Щеткина Н.С.	май-август 2025г.
		Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность внутридомовых инженерных систем ГВС	здание	11	гл.инженер Щеткина Н.С.	май-август 2025г.
		Ревизия и при необходимости ремонт электрооборудования	%	100	гл.инженер Щеткина Н.С.	до 1 сентября 2025г.
		Ревизия тепловой изоляции трубопроводов систем теплоснабжения	%	100	гл.инженер Щеткина Н.С.	до 1 сентября 2025г.
		Промывка систем теплоснабжения многоквартирных жилых домов	система	40	гл.инженер Щеткина Н.С.	до 1 сентября 2025г.
		Ревизия , ремонт запорно-регулирующей арматуры систем теплоснабжения и холодного водоснабжения	%	100	гл.инженер Щеткина Н.С.	до 1 сентября 2025г.
		Обеспечение допуска (повторного допуска) в эксплуатацию узла учета тепловой энергии	ед	26	гл.инженер Щеткина Н.С.	2,3 кв. 2025г.

		Поверка узла учета тепловой энергии (межповерочный интервал - 4 года)	ед	6	гл.инженер Щеткина Н.С.	2,3 кв. 2025г.
	Материально- технические ресурсы	Создание необходимых материально-технических резервов для ликвидации аварийных ситуаций (обслуживающие организации)	т.руб.	30	гл.инженер Щеткина Н.С.	постоянно
	Организационные работы	Ежегодное обучение в специализированном учебном центре с последующей аттестацией в Ростехнадзоре ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	чел	2	гл.инженер Щеткина Н.С.	2,3 кв. 2025г.
		Оформление пакета документов , подтверждающих готовность объектов к ОЗП 2023-2024гг.,в соответствии с Программой проведения проверки готовности к ОЗП (паспорта, акты, инструкции, схемы, справкии пр.)	шт	138	гл.инженер Щеткина Н.С.	до 1 сентября 2025г.
		Сдача объектов и пакета документов на предмет готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг, МКД районной комиссии для получения акта и папорта готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.			гл.инженер Щеткина Н.С.	до 15 сентября 2025г.
		Оформление паспортов готовности МКД к отопительному периоду	шт	138	гл.инженер Щеткина Н.С.	3 кв. 2025г.
		Проведение наладки системы теплопотребления			гл.инженер Щеткина Н.С.	до 1 сентября 2025г.

	Система отопления (дополнительно)	Проведение работ по установке дроссельных шайб			гл.инженер Щеткина Н.С.	до 1 сентяб ря 2025г.
		Проведение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания			гл.инженер Щеткина Н.С.	до 1 сентяб ря 2025г.
		Заполнение телопотребляющих установок МКД			гл.инженер Щеткина Н.С.	с 1 по 15 сентяб ря 2025г.
	исп. Щеткина Н.С., т.р. (2- 22-09)					

Директор ООО УК "Селиваново"



Д.Н.Сергеев